

METRAI AI ELITE

RAPPORT QUANTITATIF & ESTIMATIF DE CHARPENTE MÉTALLIQUE

PROJET BLUEPRINT : PLAN.pdf

DATE DU RAPPORT : 18/05/2026 à 02:12

ENGIN DE MÉTRÉ : Moteur local hybride sans API externe

RÉSUMÉ DU QUANTITATIF (DEVIS ESTIMÉ)

Poids Total de Structure : 5,056.16 kg (5.056 Tonnes)

Surface Totale de Peinture : 157.23 m²

Éléments Structurels Totaux : 44 Pièces

Profilé	Qté	Long (m)	Poids U.	Poids T.	Surf T.	Type
IPE 300	8	6.25	42.20	2110.00	58.00	Poutre Principale
HEA 200	6	4.50	42.30	1142.10	30.78	Poteau
IPE 180	14	5.80	18.80	1526.56	56.68	Solive / Poutre Sec.
L 60X60X6	16	3.20	5.42	277.50	11.78	Contreventement
TOTAL GÉNÉRAL	44	19.75 m		5,056.2 kg	157.2 m²	